

ZMLUVA O DIELO

1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **HÍLEK a spol., a.s.**
Sídlo: Vajanského 24, 905 01 Senica
IČO: 36239542
DIČ: 2020188280
IČ DPH: SK2020188280
Zápis: Okresný súd Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10170/T
Bankové spojenie: VÚB a.s., Senica
Číslo účtu: SK 680200000002577520456
Zastúpený: Ing. Zdenko Daňa - člen predstavenstva
Ing. Peter Mach - člen predstavenstva

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Koválov**
Sídlo: 906 03 Koválov 216
IČO: 00309630
DIČ: 2021086760
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: SK 115600000002718431001
Zastúpený: Pavol Kuba, starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

.....

tel. č.

e-mail:

(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1 Závazok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu Rekonštrukcia chodníkov v obci Koválov (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia chodníkov v obci

Koválov (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), vypracovanej: Ing. Petrom Rusňákom
dňa: 03/2015 (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), a

- 2.1.2 záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2 Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3 ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 6 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3 Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4 Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4 CENA DIELA

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	52 943,11 EUR
DPH	10 588,62 EUR
Cena s DPH	63 531,73 EUR

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2 **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3 Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4 **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5 Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diela pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6 Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7 V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5 ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1 Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diela pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2 V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11 Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12 Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13 Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14 O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6 ZÁRUKA

- 6.1 Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastníosti dohodnutej touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právných predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

- 6.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4 Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5 Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7 ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1 Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2 **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevyklučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3 Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8 OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 8.2 V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3 Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednáť o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4 Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP

- 9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V Senici, dňa 02.02.2016


HILEK a spol., a.s.
Vajanského24
905 01 Senica
- 59 -


Ing. Zdenko Daňa
člen predstavenstva


Ing. Peter Mach
člen predstavenstva

Za Objednávateľa:

V KOVALOVE, dňa 12.2.2016





KRYCÍ LIST

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI KOVÁLOV	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Obec Koválov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Koválov		
Projektant			
Zhotoviteľ	HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica	36239542	SK2020188280
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			29.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	52 943,11				
	0,00				
	0,00				
	52 943,11				

Objednávateľ		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22 52 943,11
		24 DPH 20,00 % z 52 943,11 10 588,62
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 63 531,73
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa 0,00
	02.02.2016	27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + - 0,00

Ing. Peter Mach
člen predstavenstva

Ing. Zdenko Daňa
člen predstavenstva

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci Koválov

Objednávateľ: Obec Koválov

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Chodník C1	19 083,32	3 816,66	22 899,98
	Chodník C2	7 970,25	1 594,05	9 564,30
	Chodník C5	25 889,54	5 177,91	31 067,45
	Celkom	52 943,11	10 588,62	63 531,73

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI KOVÁLOV

Objekt: Chodník C1

Objednávateľ: obec Koválov

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Vajského 24, 905 01 Senica

Miesto: Koválov

Spracoval:

Dátum: 29.12.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

19 083,32

1 Zemné práce

2 330,67

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	45,000	11,98	539,10
2	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	120,000	5,98	717,60
3	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	70,000	1,31	91,70
4	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	165,000	3,76	620,40
		"chodník"45		45,000		
		"vozovka"120		120,000		
5	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	36,000	0,95	34,20
		120*0,3		36,000		
6	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	35,000	3,01	105,35
7	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	6,000	4,27	25,62
8	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	12,000	1,87	22,44
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000	2,69	16,14
10	5834415400	Štrk	t	10,800	11,20	120,96
11	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	20,000	1,24	24,80
12	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	20,000	0,54	10,80
13	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,618	2,53	1,56
		20 * 0,0309		0,618		

5 Komunikácie

8 372,90

14	5612511111	Kamenivo spev. cementom, CBGM C12/15, hr. 150 mm vr. materiálu	m2	125,000	12,10	1 512,50
15	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, UM ŠD 0/63 Gc	m2	315,000	5,04	1 587,60
		"vozovka"135		135,000		
		"chodník"180		180,000		
		Súčet		315,000		
16	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 80 kg/m2	m2	120,000	0,88	105,60
17	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	120,000	0,55	66,00
18	577141112	Asfaltový betón ACo 12-I, 50/70, hr. 50 mm	m2	120,000	11,22	1 346,40
19	577161224	Asfaltový betón ACP 22-I, 50/70, hr.70 mm	m2	120,000	14,96	1 795,20
20	5922915801	Zámková dlažba 6 cm sivá	m2	168,000	5,95	999,60
		160*1,05		168,000		
21	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	160,000	6,00	960,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI KOVÁLOV

Objekt: Chodník C1

Objednávateľ: obec Koválov

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Vajsného 24, 905 01 Senica

Miesto: Koválov

Spracoval:

Dátum: 29.12.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
8		Rúrové vedenie				1 814,73
22	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	18,76	56,28
23	5922562800	Prefabrikát betónový pre studne - skruž namazovaná tenkostenná TBH 17-150 Ms 150xdĺ.100cmxh.r.steny 6	ks	3,000	200,90	602,70
24	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	3,000	37,87	113,61
25	5922385505	Prefabrikát betónový-uličná vpust' prstenec pre mrežu 500x500, h 60mm 10a	ks	3,000	9,75	29,25
		2,97029702970297 * 1,01		3,000		
26	5922380005	Prefabrikát betónový-uličná vpust' skruž homá DN450 H 295mm /5b	ks	3,000	11,49	34,47
		2,97029702970297 * 1,01		3,000		
27	5922380006	Prefabrikát betónový-uličná vpust' skruž stredová DN450 H 195mm /6b	ks	3,000	8,63	25,89
		2,97029702970297 * 1,01		3,000		
28	5922382505	Prefabrikát betónový-uličná vpust' skruž s otvorom DN450, H 350mm /3a PVC160	ks	3,000	19,78	59,34
		2,97029702970297 * 1,01		3,000		
29	5922382515	Prefabrikát betónový-uličná vpust' dno s kalovým prehĺbením DN450, H300mm /2a	ks	3,000	13,34	40,02
		2,97029702970297 * 1,01		3,000		
30	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	4,000	5,32	21,28
31	5524211130	Poklop kanalizačný komplet okrúhly	ks	2,000	14,83	29,66
32	55182003321	Šupátko	ks	2,000	138,21	276,42
33	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	3,000	20,10	60,30
34	5524262000	Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600	ks	3,000	124,36	373,08
35	5551791000	Koše kovové Trnava na blato a kaly	ks	3,000	30,81	92,43
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 130,23
36	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	5,000	21,17	105,85
37	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	5,000	0,73	3,65
38	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	12,000	2,18	26,16
39	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	6,000	13,81	82,86
40	40447780000	Dopravná značka základný rozmer	ks	6,000	37,19	223,14
41	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	100,000	1,05	105,00
42	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	80,000	2,09	167,20
43	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinová deliacich čiar šírky 125 mm	m	100,000	0,04	4,00
44	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinová vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	80,000	0,05	4,00
45	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	60,000	6,93	415,80

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI KOVÁLOV

Objekt: Chodník C1

Objednávateľ: obec Koválov

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Vajsnkého 24, 905 01 Senica

Miesto: Koválov

Spracoval:

Dátum: 29.12.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
46	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	60,000	0,22	13,20
47	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 15/20 s bočnou oporou	m	120,000	4,09	490,80
48	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 20/25 do lôžka	m	150,000	5,44	816,00
49	5922903060	Obrubník cestný 100/26/15 cm, sivá 150*1,05	ks	157,500	3,40	535,50
50	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá 120*1,05	ks	126,000	1,20	151,20
51	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	110,000	8,09	889,90
52	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	140,695	5,00	703,48
		"vybraný betón"10,125		10,125		
		"vybraný asfalt"37,92		37,920		
		"vybrané betónové obrubníky"10,15		10,150		
		"kamenivo a zemina z podkladných vrstiev"82,5		82,500		
		Súčet		140,695		
53	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	844,170	0,31	261,69
		140,695*6		844,170		
54	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,275	2,00	40,55
		"vybraný betón"10,125		10,125		
		"vybrané betónové obrubníky"10,15		10,150		
55	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	37,920	24,40	925,25
		"vybraný asfalt"37,92		37,920		
56	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	82,500	2,00	165,00
		"kamenivo a zemina z podkladných vrstiev"82,5		82,500		
99		Presun hmôt HSV				434,79
57	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	41,440	5,00	207,20
58	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	227,588	1,00	227,59
		269,028-41,44		227,588		

Celkom

19 083,32

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI KOVÁLOV

Objekt: Chodník C2

Objednávateľ: obec Koválov

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica

Miesto: Koválov

Spracoval:

Dátum: 29.12.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 970,25

1 Zemné práce 2 097,71

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	110,000	11,98	1 317,80
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	180,000	1,31	235,80
3	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	110,000	3,76	413,60
"chodník"110				110,000		
4	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	10,000	3,01	30,10
5	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	6,000	1,87	11,22
6	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	48,000	1,24	59,52
7	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	48,000	0,54	25,92
8	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,483	2,53	3,75
48 * 0,0309				1,483		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 890,22

9	389129912	Montáž dielca rámovej konštrukcie priepustu hmotnosti do 10 t	ks	1,000	308,58	308,58
10	59383002001	Rámový priepust	ks	1,000	581,64	581,64

5 Komunikácie 1 952,03

11	5922915801	Zámková dlažba 6 cm sivá	m2	115,500	5,95	687,23
110*1,05				115,500		
12	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, UM ŠD 0/63 Gc	m2	120,000	5,04	604,80
"chodník"120				120,000		
13	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	110,000	6,00	660,00

8 Rúrové vedenie 574,12

14	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	4,000	5,32	21,28
15	55182003321	Šupátko	ks	4,000	138,21	552,84

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 952,13

16	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 15/20 s bočnou oporou	m	180,000	4,09	736,20
17	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 20/25 do lôžka	m	3,000	5,44	16,32
18	5922903060	Obrubník cestný 100/26/15 cm, sivá	ks	3,150	3,40	10,71
3*1,05				3,150		
19	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	189,000	1,20	226,80
180*1,05				189,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI KOVÁLOV

Objekt: Chodník C2

Objednávateľ: obec Koválov

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica

Miesto: Koválov

Spracoval:

Dátum: 29.12.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
20	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	3,000	8,09	24,27
21	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	105,850	5,00	529,25
		"vybúraný betón"24,75		24,750		
		"vybúrané betónové obrubníky"26,1		26,100		
		"kamenivo a zemina z podkladných vrstiev"55		55,000		
		Súčet		105,850		
22	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	635,100	0,31	196,88
		105,85*6		635,100		
23	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	50,850	2,00	101,70
		"vybúraný betón"24,75		24,750		
		"vybúrané betónové obrubníky"26,1		26,100		
24	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	55,000	2,00	110,00
		"kamenivo a zemina z podkladných vrstiev"55		55,000		
99		Presun hmôt HSV				504,04
25	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	100,807	5,000	504,04

Celkom

7 970,25

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI KOVÁLOV

Objekt: Chodník C5

Objednávateľ: obec Koválov

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica

Miesto: Koválov

Spracoval:

Dátum: 29.12.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

25 889,54

1 Zemné práce

5 957,18

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	290,000	11,980	3 474,20
2	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	75,000	5,980	448,50
3	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	450,000	1,310	589,50
4	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	365,000	3,760	1 372,40
		"chodník"290		290,000		0,000
		"vozovka"75		75,000		0,000
5	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,000	0,950	5,70
		20*0,3		6,000		0,000
6	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	8,000	3,010	24,08
7	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	5,000	1,870	9,35
8	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	18,000	1,240	22,32
9	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornice	m2	18,000	0,540	9,72
10	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,556	2,530	1,41
		18 * 0,0309		0,556		

5 Komunikácie

8 651,89

11	5612511111	Kamenivo spev. cementom, CBGM C12/15, hr. 150 mm vr. materiálu	m2	80,000	12,100	968,00
12	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, UM ŠD 0/63 Gc	m2	409,000	5,040	2 061,36
		"vozovka"95		95,000		
		"chodník"314		314,000		
		Súčet		409,000		
13	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 80 kg/m2	m2	75,000	0,880	66,00
14	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	75,000	0,550	41,25
15	577141112	Asfaltový betón ACo 12-I, 50/70, hr. 50 mm	m2	75,000	11,220	841,50
16	577161224	Asfaltový betón ACP 22-I, 50/70, hr.70 mm	m2	75,000	14,960	1 122,00
17	5922915801	Zámková dlažba 6 cm sivá	m2	304,500	5,950	1 811,78
		290*1,05		304,500		
18	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	290,000	6,000	1 740,00

8 Rúrové vedenie

2 314,92

19	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	2,000	37,870	75,74
----	-----------	---	----	-------	--------	-------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI KOVÁLOV

Objekt: Chodník C5

Objednávateľ: obec Koválov

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica

Miesto: Koválov

Spracoval:

Dátum: 29.12.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
20	5922385505	Prefabrikát betónový-uličná vpusť prstenec pre mrežu 500x500, h 60mm 10a	ks	2,000	9,750	19,50
		1,98019801980198 * 1,01		2,000		
21	5922380005	Prefabrikát betónový-uličná vpusť skruž horná DN450 H 295mm /5b	ks	2,000	11,490	22,98
		1,98019801980198 * 1,01		2,000		
22	5922380006	Prefabrikát betónový-uličná vpusť skruž stredová DN450 H 195mm /6b	ks	2,000	8,630	17,26
		1,98019801980198 * 1,01		2,000		
23	5922382505	Prefabrikát betónový-uličná vpusť skruž s otvorom DN450, H 350mm /3a PVC160	ks	2,000	19,780	39,56
		1,98019801980198 * 1,01		2,000		
24	5922382515	Prefabrikát betónový-uličná vpusť dno s kalovým prehĺbením DN450, H300mm /2a	ks	2,000	13,340	26,68
		1,98019801980198 * 1,01		2,000		
25	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	14,000	5,320	74,48
26	5524211130	Poklop kanalizačný komplet okrúhly	ks	2,000	14,830	29,66
27	55182003321	Šupátko	ks	12,000	138,210	1 658,52
28	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	2,000	20,100	40,20
29	5524262000	Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600	ks	2,000	124,360	248,72
30	5551791000	Koše kovové Tmava na blato a kaly	ks	2,000	30,810	61,62

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 317,54

31	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 15/20 s bočnou oporou	m	250,000	4,090	1 022,50
32	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 20/25 do lôžka	m	250,000	5,440	1 360,00
33	5922903060	Obrubník cestný 100/26/15 cm, sivá	ks	262,500	3,400	892,50
		250*1,05		262,500		
34	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	262,500	1,200	315,00
		250*1,05		262,500		
35	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	150,000	8,090	1 213,50
36	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	336,700	5,000	1 683,50
		"vybúraný betón"65,25		65,250		
		"vybúraný asfalt"23,7		23,700		
		"vybúrané betónové obrubníky"65,25		65,250		
		"kamenivo a zemina z podkladných vrstiev"182,5		182,500		
		Súčet		336,700		
37	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 020,200	0,310	626,26
		336,7*6		2 020,200		
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	130,500	2,000	261,00
		"vybúraný betón"65,25		65,250		
		"vybúrané betónové obrubníky"65,25		65,250		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI KOVÁLOV

Objekt: Chodník C5

Objednávateľ: obec Koválov

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica

Spracoval:

Miesto: Koválov

Dátum: 29.12.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
39	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné "vybúraný asfalt"23,7	t	23,700	24,400	578,28
				23,700		
40	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné "kamenivo a zemina z podkladných vrstiev"182,5	t	182,500	2,000	365,00
				182,500		

99

Presun hmôt HSV

648,01

41	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	75,110	5,000	375,55
42	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	272,464	1,000	272,46
		347,574-75,11		272,464		

Celkom

25 889,54